

COMUNE DI NOLE (TO)

SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PIAZZA PIOVANO RUSCA



LOCALIZZAZIONE



Comune di NOLE (TO)

ANALISI PREZZI

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA	LIVELLO PROGETTO	TIPO ELABORATO	N° ELABORATO	VERSIONE
17041	E	ALL	005	0

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

IDENTIFICAZIONE FILE: \\Lavori\2017\17041\definitivo-esecutivo\elaborati\005\17041_E_ALL_005_0.dwg

versione	data	oggetto	verifica	redazione
0	Novembre '17	1° emissione	RB	FC
1				
2				
3				
4				
5				

DATI PROGETTISTI



**essebi INGEGNERIA - Studio Tecnico Associato Barra - Ruzzon -
Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2 - 10064 Pinerolo TO**

Progettista: Ing. Renato Barra

FIRMA

VERIFICA:	Ing. Renato BARRA	
REDAZIONE:	Ing. Francesca Crosetto	
CONSULENZA:		
CONSULENZA:		

TIMBRI - FIRME

**PER LA PROPRIETA'
NOME PROPRIETARIO**

FIRMA

Codice	Opere	Unità	Misura	Prezzo	Importo
	compiute	mis.		unitario	
AP001	Oneri di scarica per rifiuti INERTI (ex IIA)Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione" , e più precisamente:- imballaggi in vetro (CER 15 01 07)- rifiuti selezionati da costruzione e demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) - mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07)- vetro (CER 17 02 02)- rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04)- terra e rocce da scavo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04). Ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, penultimo capoverso, si precisa che: sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccettera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa a causa dell'attività pregressa esercitata. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contaminati (ad es. calcinacci e cd. "terra bianca") cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 09 04				
Analisi di mercato	Oneri di scarica	mc	1.00	24.00	24.00
					Totale parziale
					24.00
	Spese generali	%	10.00%		2.40
					Totale parziale
					26.40
	Utile d'Impresa	%	14.30%		3.78
					Totale parziale
					30.18
					Arrotondamento
					-0.18
					Totale
					30.00
Prezzo di applicazione a mc (in arrot.)					30.00

Codice	Opere	Unità	Misura	Prezzo	Importo
	compiute	mis.		unitario	
AP002	F.O. Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina dotato di maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Dim indicative 940x580x330 (dimensioni ingombro), dimensioni del vano utili 523x562x298, completo di tutti gli accessori di montaggio ed ogni altro onere o accessorio.				
Analisi di mercato	Materiali e posa in opera	cad	1.00	364.50	364.50
					Totale parziale
					364.50
	Spese generali	%	10.00%		36.45
					Totale parziale
					400.95
	Utile d'Impresa	%	14.30%		57.34
					Totale parziale
					458.29
					Arrotondamento
					-0.09
					Totale
					458.20
Prezzo di applicazione a mc (in arrot.)					458.20